

**Перечень мероприятий Ремонтной программы ООО СК "Восток" на 2020-2025гг. по приведению электросетевого комплекса в нормативное состояние, в том числе мероприятия по поддержанию параметров качества электрической энергии на границе с потребителями, соответствующей ГОСТ 32144-2013 (корректировка ремонтной программы от 27.05.2021г. СНТ "Автомобилист", СНТ "Весна")**

№ п/п	Расположение объекта	Диспетчерский номер (наименование) ремонтируемого оборудования(сетей)	Диспетчерское наименование "вышестоящего" оборудования	Год последнего капитального ремонта объекта	Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Способ ремонта (подряд; х/способ)	Состав работ, физический объём	Период проведения работ, год	Стоимость в ценах 2020г. года, тыс.руб.(без НДС)	Наименование документов, обосновывающих стоимость ремонта	Наименование документов обосновывающих необходимость ремонта	отметка о выполнении
Дополнить с 27.05.2021г. "Ремонтную программу ООО СК "Восток" на 2020- 2025гг.":												
1	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	КТПм-100/10/0,4кВ №924 (ориентир-ИЖС ул.Сливовая, 24)	ПС-110/10кВ "Тарманы", ф.Ново-Тарманский"	капитальный ремонт не производился	КР	х/способ, подряд	замена комплектной трансформаторной подстанции шкафного типа (колхозница) КТПм-100/10/0,4кВ на КТПм-250/10/0,4кВ	июль- август 2021г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	выполнено
2	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ улица Сливовая, Солнечная	ПС-110/10кВ "Тарманы", ф.Ново-Тарманский"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей магистральной сети ВЛ-0,4кВ по ул. Сливовая и ул. Солнечная с заменой голого провода А-35(50) на СИП-4*70. Замену выполнить от трансформаторной подстанции №924 до участка №54 по ул.Солнечная, общей примерной протяжённостью 450 метров. Перевод питания потребителей по ул.Железнодорожная, ул.Солнечная на новую магистраль.	август-ноябрь 2021г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	выполнено
3	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ответвление от магистральной ВЛ-0,4кВ на ул.Солнечная в сторону ул. Железнодорожная	ПС-110/10кВ "Тарманы", ф.Ново-Тарманский"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей сети ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная с заменой провода от присоединения к магистрали по ул.Солнечная с заменой голого провода А-35(50) на СИП-4*50, общей протяжённостью 215 метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	апрель-август 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	
4	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ответвление от ВЛ-0,4кВ на ул.Солнечная в сторону ул. Берёзовая	ПС-110/10кВ "Тарманы", ф.Ново-Тарманский"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей сети ВЛ-0,4кВ по ул. Цветочная с заменой голого провода А-35(50) на СИП-4*50, общей примерной протяжённостью 350метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	апрель-август 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	
5	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ ул.Солнечная, ул. Берёзовая, ул. Железнодорожная, ул.Яблонева	ПС-110/10кВ "Тарманы", ф.Ново-Тарманский"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей сети ВЛ-0,4кВ по ул. Берёзовая с заменой голого провода А-35(50) на СИП-4*50, общей примерной протяжённостью 450метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	апрель-август 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	
6	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ СНТ "Автомобилист"	ПС-110/10кВ "Тарманы", ф.Ново-Тарманский"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	ДНТ "Автомобилист" правка опор линий 0,4кВ	июль 2021г-ноябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	выполнен требуемый объём на 2021г.
7	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна", проезд Воронинские горки, 110	ВЛ-0,4кВ ул.Южная	ВЛ-10кВ ф.Воронино, ПС-110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	по ул.Южная частичная замена магистральной сети ВЛ-0,4кВ протяжённостью 250 метров, перевод нагрузки с прилегающих улиц на новую магистраль	4 квартал 2020г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	выполнен
8	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна"	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-10кВ ф.Воронино, ПС-110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	по ул.Солнечная (в направлении ул.Северная, ул.Высоцкого) частичная замена магистральной сети ВЛ-0,4кВ протяжённостью 400 метров, перевод нагрузки с прилегающих улиц на новую магистраль	2 квартал 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	

9	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна"	ВЛ-0,4кВ	ТП-10/0,4кВ №145, ВЛ-10кВ ф.Воронино, ПС- 110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	ул.Северная, ул.Высоцкого, ул.Энтузиастов- мероприятия по повышению уровня напряжения в отходящей сети 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №145	4 квартал 2020г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)	выполнен
10	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна"	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-10кВ ф.Воронино, ПС- 110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Замена (правка) опор в СНТ "Весна"	март 2021г- ноябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов №__	выполнен требуемый объём на 2021г.

Технический директор

Ельцов Д.А.