

Согласовано
 Технический директор ООО СК "Восток"
 Д.А. Ельцов
 " 17 " 02 2022г.

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО СК "Восток"
 К.С. Рожков
 " 17 " 02 2022г.

Ремонтная программа ООО СК "Восток" на 2020-2025гг. (корректировка от 17.02.2022г.)

№ п/п	Расположение объекта	Диспетчерский номер (наименование) ремонтируемого оборудования(сетей)	Диспетчерское наименование "вышестоящего" оборудования	Год последнего капитального ремонта объекта	Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Способ ремонта (подряд; х/способ)	Состав работ, физический объём	Период проведения работ, год	Стоимость в ценах 2020г. года, тыс.руб.(без НДС)	Наименование документов обосновывающих стоимость ремонта	Наименование документов обосновывающих необходимость ремонта
с 17.02.2022г. внести изменения в "Ремонтную программу ООО СК "Восток" на 2020- 2025гг.", раздел СНТ "Автомобилист" изложить в следующей редакции:											
СНТ "Автомобилист" (Россия, Тюменская область, Тюмень, 11 км. Салаирского тракта)											
1	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	КТПм-100/10/0,4кВ №924 (ориентир-ИЖС ул.Сливовая, 24)	ВЛ-10кВ ф.Ново-Тарманский	капитальный ремонт не производился	КР	х/способ, подряд	замена комплектной трансформаторной подстанции шкафного типа (колхозница) КТПм-100/10/0,4кВ на КТПм-400/10/0,4кВ	июль- август 2021г.	выполнено 2021г.	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)
2	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ ул.Сливовая и ул.Солнечная	ВЛ-10кВ ф.Ново-Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей магистральной сети ВЛ-0,4кВ по ул. Сливовая и ул. Солнечная с заменой голого провода А-35(50) на СИП-4*70. Замену выполнить от трансформаторной подстанции №924 до участка №54 по ул.Солнечная, протяжённостью 450 метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	август-сентябрь 2021г.	выполнено 2021г.	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электроснабжения
3	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная	ВЛ-10кВ ф.Ново-Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей сети ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная с заменой голого провода 3*А-25 на СИП-4*35 от участка №36 по ул.Железнодорожная до участка №41 ул.Железнодорожная, протяжённостью 110 метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	май-октябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электроснабжения
4	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ ул.Солнечная	ВЛ-10кВ ф.Ново-Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей сети ВЛ-0,4кВ по ул. Солнечная с заменой провода от участка №48 по ул.Солнечная до участка №53 по ул.Солнечная с заменой голого провода А-25 на СИП-4*70, протяжённостью 140 метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	май-октябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электроснабжения
5	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ ул.Берёзовая	ВЛ-10кВ ф.Ново-Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей сети ВЛ-0,4кВ по ул.Берёзовая с заменой провода 4*(А-25) на СИП-4*50 (с частичной установкой опор), от участка №54 по ул.Солнечная до участка №99 по ул.Берёзовая, протяжённостью 270 метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	май-октябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электроснабжения
6	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ ул.Цветочная	ВЛ-10кВ ф.Ново-Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	Ремонт существующей сети ВЛ-0,4кВ по ул.Цветочная с заменой провода 4*(А-25), СИП-4*35 на СИП-4*50 от участка №53 по ул.Солнечная до участка №84 по ул.Цветочная, протяжённостью 260метров. Перевод питания потребителей на новую магистраль, демонтаж голого провода.	май-октябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электроснабжения
7	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	Проектируемая ТП-10/0,4кВ ул.	ВЛ-10кВ ф.Ново-Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	установка трансформаторной подстанции КТП-400/10/0,4кВ вблизи участка №657 по ул.Крыжовниковая. Строительство ВЛ-10кВ от существующей КТП-10/0,4кВ №590 (ул.Крыжовниковая, уч.656) до проектируемой трансформаторной подстанции, протяжённостью 190 метров. перевод части магистральных линий 0,4кВ с существующей КТП-10/0,4кВ №590 на проектируемую трансформаторную подстанцию.	май-октябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электроснабжения

8	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	Проектируемая ТП- 10/0,4кВ ул.	ВЛ-10кВ ф Ново- Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	установка трансформаторной подстанции КТП-400/10/0,4кВ вблизи участка №985 по ул. Дорожная. Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей точки существующей ВЛ-10кВ (созданная точка вблизи уч.657 ул.Крыжовникова) до проектируемой трансформаторной подстанции, протяжённостью 220 метров. Перевод части магистральных линий 0,4кВ с существующей КТП-10/0,4кВ №590 на проектируемую трансформаторную подстанцию, присоединение новых потребителей	май-октябрь 2023г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электрообеспечения
9	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ ул.Яблоневая	ВЛ-10кВ ф Ново- Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	ул Яблоневая - устранение провиса существующего провода СИП.	июнь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электрообеспечения
10	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Автомобилист", 11 км. Салаирского тракта	ВЛ-0,4кВ СНТ "Автомобилист"	ВЛ-10кВ ф Ново- Тарманский	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ, подряд	ДНТ "Автомобилист" правка опор линий 0,4кВ	июнь 2022г- сентябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования). Повышение надёжности и качества электрообеспечения
с 17.02.2022г. внести изменения в "Ремонтную программу ООО СК "Восток" на 2020- 2025гг.", раздел СНТ "Весна" изложить в следующей редакции:											
11	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна", проезд Воронинские горки, 110	ВЛ-0,4кВ ул.Южная	КТП-160/10/0,4кВ №1424, ВЛ-10кВ ф Воронино, ПС- 110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР	х/способ	Перераспределением нагрузки ул.Южная и прилегающих улиц с частичной заменой магистральной сети ВЛ-0,4кВ от КТП- 160/10/0,4кВ №1424		выполнено 2020- 2021гг.	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)
12	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна"	ВЛ-0,4кВ ул.Солнечная	КТП-10/0,4кВ №145, ВЛ-10кВ ф Воронино, ПС-110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР		Прокладка дополнительного магистрального провода от КТП- 10/0,4кВ №145 по ул.Солнечная до пересечения ул.8 Марта, СИП-4*95, протяжённостью 420 метров. Присоединение к новой магистрали потребителей ул.8 Марта, ул.Космонавтов, ул.Высоцкого, ул.Северная	май-ноябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)
13	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна"	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-10кВ ф Воронино, ПС- 110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР		Замена (правка) опор ул.Южная, ул.Саловая, ул.Яблочная, ул.Энтузиастов (вдоль участков №2 - 4)	май-ноябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов №__
14	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна"	ВЛ-0,4кВ ул.Земляничная	КТП-10/0,4кВ №948, ВЛ-10кВ ф Воронино, ПС-110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР		Замена провода с увеличением сечения на СИП-4*50 по ул.Земляничная (от участка №864 до №1142), протяжённостью 150 метров	май-ноябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)
15	Тюменская область, г.Тюмень, СНТ "Весна"	ВЛ-0,4кВ ул.Земляничная	КТП-10/0,4кВ №145, ВЛ-10кВ ф Воронино, ПС-110/10кВ "Сибжилстрой"	капитальный ремонт не производился	СР		Перераспределение нагрузок с переводом питания улиц Полянка, Тупикивая, Облепиховая на КТП-10/0,4кВ №145	май-ноябрь 2022г.	-	Локальный сметный расчёт	ведомость дефектов (акт обследования)

Разработал:

Вербовик И.М.